AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



# Signalisation de Chantier Maîtriser l'IISR pour Sécuriser vos Hommes et vos Responsabilités

*Lien : https://afrique-formation.com/formation/signalisation-de-chantier-maitriser-liisr-pour-securiser-vos-hommes-et-vos-responsabilites*

Afrique Formation

DURÉE
**10 jours (70h)**

RÉFÉRENCE
**INF441**

CATÉGORIE
**Sécurité, Prévention et Organisation de Chantier**

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Identifier le cadre réglementaire (IISR) et les responsabilités liées à la signalisation temporaire
- Choisir le matériel de signalisation adapté (Gamme, Classe rétro-réfléchissante, Taille)
- Concevoir un plan de signalisation conforme respectant les distances réglementaires
- Appliquer les procédures de pose et de dépose en garantissant la sécurité des agents
- Mettre en place un alternat de circulation (K10 ou Feux) dimensionné au trafic
- Baliser correctement un chantier fixe (empiètement, déviation) en urbain et rase campagne
- Signaler un chantier mobile avec les véhicules d'intervention appropriés
- Assurer la maintenance et la surveillance de la signalisation de jour comme de nuit
- Adopter les comportements individuels de sécurité (EPI, positionnement) sur la route

## POUR QUI ?

- Agents d'exploitation de la route (DIR, Conseils Départementaux)
- Chefs de chantier et Chefs d'équipe Travaux Publics / VRD
- Ouvriers routiers et signaleurs
- Entreprises de marquage et d'équipements de la route
- Responsables techniques des collectivités territoriales (Services techniques)
- Coordonnateurs SPS (Sécurité et Protection de la Santé)

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



## Programme détaillé

### 1 / Cadre réglementaire et Responsabilités

- Hiérarchie des textes : Code de la Route, IISR (8ème partie), Guides SETRA/CEREMA
- Responsabilité pénale et civile du chef de chantier, de l'entreprise et du maître d'ouvrage
- Arrêtés de circulation (temporaires) : demande, affichage et respect des dates

### 2 / Les 4 principes fondamentaux de la signalisation temporaire

- Le principe d'Adaptation : aux circonstances, au trafic et à la visibilité
- Le principe de Cohérence : pas de contradiction avec la signalisation permanente
- Les principes de Valorisation (crédibilité) et de Lisibilité (concentration)

### 3 / Typologie des panneaux et du matériel (Norme NF)

- Panneaux de danger (Gamme AK) : AK5 (Travaux), AK14, AK17 (Feux)
- Panneaux de prescription (Gamme B) et d'indication (Gamme KC)
- Balisage frontal (K8) et longitudinal (Cônes K5a, Balises K5c)

### 4 / EPI et Sécurité des agents (Visibilité)

- Norme EN ISO 20471 : Vêtements de signalisation à haute visibilité (Classe 2 ou 3)
- Comportement : ne jamais tourner le dos à la circulation, toujours avoir une échappatoire
- Véhicules d'intervention : balisage passif (bandes rétro-réfléchissantes) et actif (triflash, gyrophares)

Afrique Formation

## 5 / Structure d'un chantier : Les 3 zones

- La Zone d'Approche : pré-signalisation (AK5) et limitation de vitesse dégressive
- La Zone de Chantier (Position) : balisage longitudinal et protection des travailleurs
- La Zone de Fin de Chantier : panneau "Fin de toutes interdictions" ou "Fin de chantier"

## 6 / Distances de pose réglementaires

- En rase campagne : 1er panneau à 150m, espacement de 100m entre panneaux
- En milieu urbain : distances réduites (10 à 30m) selon la vitesse et la configuration
- Sur voie rapide/autoroute : séquences spécifiques (pré-signalisation à 400m, etc.)

## 7 / Procédure de Pose de la signalisation (Mise en place)

- Ordre chronologique impératif : poser dans le sens de la circulation (du 1er au dernier panneau)
- Positionnement du véhicule de pose : protection des agents en aval
- Masquage de la signalisation permanente contradictoire

## 8 / Procédure de Dépose de la signalisation (Repli)

- Ordre chronologique inversé : déposer en "remontant" le courant (du dernier au 1er panneau)
- Règle d'or : ne jamais laisser de panneaux "morts" (couchés ou tournés) sur l'accotement
- Démasquage de la signalisation permanente

## 9 / Chantiers fixes avec empiètement sur chaussée

- Rétrécissement de chaussée : balises K5a et panneau B14 (limitation de vitesse)
- Dévoiement de circulation : signalisation de position et marquage temporaire jaune
- Protection des piétons : création de cheminements sécurisés et barrages

## 10 / Gestion de la circulation alternée (Alternats)

- Alternat manuel (K10) : piquets K10 vert/rouge (interdit de nuit ou par brouillard)
- Alternat par panneaux B15/C18 : pour chantiers courts avec bonne visibilité réciproque

Afrique Formation

- Alternat par feux tricolores (KR11) : réglage des temps de rouge et de dégagement

## 11 / Signalisation des Chantiers Mobiles

- Définition : chantier se déplaçant à une vitesse v > 0 km/h (fauchage, marquage)
- Signalisation embarquée sur véhicule : panneau AK5 + triflash + flèche KR43
- Véhicule suiveur ou Flèche Lumineuse d'Urgence (FLU) sur voies rapides

## 12 / Signalisation de Nuit et par intempéries

- Rétroréflexion des panneaux : Classe 1 (routes faibles) vs Classe 2 (obligatoire sur routes à grande circulation)
- Balisage lumineux : feux de balisage (K8, K5) et guirlandes
- Renforcement de la signalisation par temps de brouillard

## 13 / Cas particuliers : Carrefours et Giratoires

- Signalisation d'un chantier dans un carrefour à feux ou un rond-point
- Gestion des "Tourne-à-gauche" et des voies d'insertion
- Priorité de passage et régime de priorité temporaire

## 14 / Contrôle et Maintenance de la signalisation

- La "Ronde" de surveillance : vérifier la présence et la propreté des panneaux (matin/soir/week-end)
- Remise en place des cônes renversés et nettoyage des faces avant
- Traçabilité : main courante du chantier pour prouver la conformité en cas d'accident

Afrique Formation

## Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

## Prochaines dates programmées

| | |
|---|---|
| 01 au 12 Fév. 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 29 Mars au 09 Avr. 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 24 Mai au 04 Juin 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 19 au 30 Juil. 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 13 au 24 Sep. 2027 | Présentiel - Casablanca |

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

## Réservation & Renseignements

**Téléphone :** +212 522 247 210
**Email :** contact@afrique-formation.com
**Web :** https//www.afrique-formation.com


Afrique Formation — Tous droits réservés